


Mittakaava 1:10



K3/K4 Ladottava muottiharkko LAMMI MH-150/200 rakennesuun. mukaan

1 Kantavat paalut rakennesuun. mukaan

2 Solumuovikaista

3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

4 Tasoite tarvittaessa + Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

5 Teräsbetonilaatta 80 mm, keskeinen rauditus: verkko 5-150 B500K

6 Sitkeä paperi tai suodatinkangas tarvittaessa

7 Lämmöneriste ~200 mm, solupolystyreeni

8 Kantava teräsbetonilaatta, vahvuus ja rauditus rakennesuun. mukaan

9 Lämmöneriste ~70 mm, solupolystyreeni

10 Koko alapohjan alle yhtenäinen sepelikerros (~6...32mm) ≥ 200 mm

11 Suodatinkangas KL-2

12 Perusmaa, kallistus salaojiin $\geq 1:100$

13 Kumibitumikermi tarvittaessa

Kantavien rakenteiden mitoitus rakennesuun. mukaan.
Roudaneristys ja salaojitus rakennesuun. mukaan.