


Mittakaava 1:10



- K2 Kantava rakenne ladottava muottiharkko LAMMI MH-150 rakennesuunnitelman mukaan
 1 Kosteuseristys, tuulettuva perusmuurilevy valmistajan ohjeiden mukaan
 2 Kestopuu 22x100
 3 Tasoite tarvittaessa + Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
 4 Maanvarainen teräsbetonilaatta 80-100 mm, keskeinen raudoitus: verkko 5-150 B500K
 5 Sitkeä paperi tarvittaessa
 6 Lämmöneriste 2 x 75 mm, solupolystyreeni (EPS-100 LATTIA)
 7 Koneellisesti tiivistetty salaojitussora ≥ 200 mm
 8 Suodatinkangas KL-2 tarvittaessa
 9 Perusmaa, kallistus salaojiin 1:100
 10 Lämmöneriste 2 x 50 mm, solupolystyreeni (EPS-100 LATTIA)

Perusmuurin ja anturan mitoitus rakennesuunnitelman mukaan. Roudaneristys rakennesuunnitelman mukaan. Salaojat kuivatussuunnitelman mukaan. Perusmaan kallistus salaojiin päin $>1:100$. Radonin ehkäisy huolehdittava tarvittaessa.